Total Pages: 7

FOURTH SEMESTER ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN SCHEME JULY 2015

ESTIMATING COSTING AND PROFESSIONAL PRACTICE

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: i) Attempt total Six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

- ii) Assume missing data if any.
 कोई डाटा छूट गया हो तो माने गये डाटा का उल्लेख करें।
- iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

27

Choose the correct answer.
 सही उत्तर का चयन कीजिए।

2 each

- i) R.C.C. work is measured in
 - (a) Running meter
 - (b) Square meter
 - (c) Cubic meter
 - (d) None of the above आर.सी.सी. वर्क को नापा जाता है
 - (अ) रनिंग मीटर में
 - (ब) वर्ग मीटर में
 - (स) घन मीटर में
 - (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- ii) Rate contract includes
 - (a) Specifications
 - (b) Drawings
 - (c) Quantity of work
 - (d) All of the above आयटम रेट कॉन्ट्रेक्ट में शामिल है
 - (अ) स्पेसीफीकेशन्स
 - (ब) ड्रॉइंग्स
 - (स) कार्य की मात्रा
 - (द) उपरोक्त सभी

28

https://www.rgpvonline.com

	iii)	 Number of bricks in one cubic meter volume w be 		
		एक घन मीटर आयतन में ईंटों की संख्या होगी		
		(a) 50	(b) 500	
		(c) 1000	(d) 5000	
	iv)	Weight of one cum of st	eel is generally assumed	
		as		
		(a) 75kg	(b) 785kg	
		(c) 7850kg	(d) None of the above	
	एक घन मीटर स्टील का वजन सामान्यत:		न सामान्यत: माना जाता है	
		(अ) 75 किलोग्राम	(ब) 785 किलोग्राम	
		(स) 7850 किलोग्राम	(द) उपरोक्त में कोई नहीं	
	v)	In centre line method rectangular room with ne cross walls, number of junctions will be		
		(a) Two	(b) Four	
		(c) Nil	(d) One	
		ऐसे आयताकार कक्ष जिसमें क्रॉस वाल नहीं हों, सेंटर लाइन		
		मेथड में जक्शन की संख्या होगी		
		(अ) दो	(ब) चार	
		(स) शून्य	(द) एक	
29			29	
S/2017/6652			P.T.O.	

```
Discuss in detail Item Rate Tender.
                                                      18
    आयटम रेट टेन्डर (निविदा) की विस्तार से चर्चा कीजिए।
   Write short notes on the following:
                                                      18
        Earnest money
        Security deposit
        Mobilization fund
    निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
        अर्नेस्ट मनी
        सेक्यूरिटी डिपॉजिट
       मोबीलाइंजेशन फंड
4. Discuss the duties and responsibilities of the
   following:
                                                      18
        An Architect
        An Interior Designer
        Contractor
   निम्नलिखित के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों की चर्चा कीजिए
    अ) वास्तुविद (आर्कीटेक्ट)
        इटीरीयर डिजाइनर
       कॉन्ट्रेक्टर
```

- 5 Calculate the quantities of the following items of work and tabulate in the measurement form (Figure 1) 18
 - i) Earth work in excavation in foundation
 - ii) 1st class brick masonry upto plinth
 - iii) 1st class brick masonry in super structure निम्नलिखित कार्यों की मात्रा की गणना कीजिए एवं गणना पत्रक में टेबल बनाकर प्रस्तुत कीजिए। (चित्र 1)
 - i) फाउंडेशन की खुदाई में मृदा कार्य (Earth work)
 - ii) प्लिन्थ तक प्रथम श्रेणी ईंटों की जुड़ाई का कार्य
 - iii) सुपरस्ट्रक्चर में प्रथम श्रेणी ईंटों की जुड़ाई का कार्य
- Calculate the quantities of the following items of work and tabulate in the measurement form (Figure 1) 18
 - i) R.C.C. work
 - ii) External plastering work
 - iii) Internal wall painting

निम्नलिखित कार्यों की मात्रा की गणना कीजिए एवं गणना पत्रक में टेबल बनाकर प्रस्तुत कीजिए (चित्र 1)

i) आर.सी.सी. कार्य

S/2017/6652

- ii) बाहरी प्लास्टरिंग कार्य
- iii) अंदरूनी दीवारों की पेंटिंग

31

P.T.O.

7. Explain the following:

) Long wall short wall method

ii) Schedule of rates

iii) Preliminary estimation techniques निम्नलिखित को समझाइये।

- i) लॉन्ग वॉल-शार्ट वाल मेथड
- ii) शेड्यूल ऑफ रेट्स
- iii) विभिन्न प्राथमिक एस्टीमेशन तकनीक

32

18




Figure 1